

PROJEKT:

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ
SKLADU ÚSTŘEDNÍ
KNIHOVNY 4.NP,
VŠB TU OSTRAVA

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.4.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROFESE:

SILNOPROUD

ROZPOČET

INVESTOR:

VŠB-TU OSTRAVA

17.LISTOPADU 15 , OSTRAVA - PORUBA

MÍSTO:

17.LISTOPADU 15 , OSTRAVA - PORUBA

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD:

SEIFERT MAREK

VYPRACOVAL:

Marek Seifert

DATUM:

06 / 2021

ČÍSLO ZAKÁZKY:

4836

ARCH.ČÍSLO:

D.1.4.3-příloha

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	0,00
 Revize, měření osvětlení + 2%	 0,00
 <u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	 <u>0,00</u>

Vypracoval : Seifert Marek

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ SKLADU ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY 4.NP, VŠB TU OSTRAVA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
1	ks	Velkoplošné tlačítko	6		0,00		0,00
2	ks	Signalizační bílé LED osvětlení do přístrojové krabice	1		0,00		0,00
3	ks	Krabice přístrojová KP povrchová montáž	7		0,00		0,00
4	ks	Krabice rozvodná KR povrchová montáž	28		0,00		0,00
5	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	305		0,00		0,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	200		0,00		0,00
7	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	150		0,00		0,00
8	ks	Sekání kapes a průrazů	5		0,00		0,00
9	m	Ochranná trubka z PE vč.příchytěk	110		0,00		0,00
10	m	Kabelový žlab 125/100 vč.nástěnných nosníků a spoj. materiálu	70		0,00		0,00
11	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	4		0,00		0,00
12	kpl	Tyčový závěs vč.příslušenství, l=0,9m	90		0,00		0,00
13	kpl	Svítilno A1 vč.příslušenství	33		0,00		0,00
14	kpl	Svítilno A2 vč.příslušenství	24		0,00		0,00
15	kpl	Svítilno A3 vč.příslušenství	6		0,00		0,00
16	kpl	Nosná lišta L225 7LV E 225 01	5		0,00		0,00
17	kpl	Nosná lišta L450 7LV 150 01	35		0,00		0,00
18	kpl	Nosná lišta L150 7LV E 150 01	2		0,00		0,00
19	ks	Záslepky lištového systému BL L150 01	46		0,00		0,00
20	ks	Koncovky lištového systému KS 01	37		0,00		0,00
21	ks	U profil lištového systému D01X	111		0,00		0,00
22	kpl	Svítilno NO vč.příslušenství	13		0,00		0,00
23	kg	850m2-vnitřní malířský nátěr barvy bílé, 40kg v balení, dvě vrstvy	4				0,00
24	m2	Vnitřní malířský nátěr bílou barvou, dvě vrstvy	850		0,00		
25	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace, vč. vyspravení děr ve stěnách a střepech po stávající elektroinstalaci + 25%	1		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0
		Prořez + 2%					0

		Podr.materiál + 3%					0
		Svítlidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	hod	Rozvodnice 4RMO2 - doplnění, prostorová úprava, úprava krycího plechu, nátěr	16		0,00		0,00
2	ks	Impulzní relé LQ 612, 2 zapínací kontakty/230VAC	1		0,00		0,00
3	ks	Modulární relé ALEXA, vysoký zapínací proud 1Z/230VAC	4		0,00		0,00
4	ks	Jistič B6/1	1		0,00		0,00
5	ks	Jistič C10/1	4		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					0,00
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00