




ŘEZ 1-1'



ŘEZ 2-2'



ŘEZ 3-3'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽB KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.PP – CD INA
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ NP – PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (MV, XPS) + FASÁDNÍ LAMELY
- DEMONTÁŽE 1./2. ETAPA
- DEMONTÁŽ KAMENNÉHO OBKLADU (DO V. 150 mm)
- HRANA PAŽENÉHO VÝKOPU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ (MV, XPS) + DEMONTÁŽ HLINIKOVÉ FASÁDY
- SANACE KONSTRUKCÍ

LEGENDA

- DEMONTÁŽ VRSTEV PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU
PŘEDPOKLADANÁ SKLADBA
– KAMENNÁ DLAŽBA TL. 30 mm
– CEMENTOVÉ LOŽE TL. 20 mm
– BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA TL. CCA 40–60 mm
– ŽB DESKA
- VYFREZOVÁNÍ TRAVERTINOVÉHO OBKLADU 150 mm NAD TERÉNEM,
ODSTRANĚNÍ FREZOVANÉHO OBKLADU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU
- PROVEDENÍ VÝKOPU HL. 2,5 m PRO ODKRYTÍ ŽB DESKY ANGLICKÉHO DVORKU V MÍSTĚ VSTUPU, BUDE POUŽITO JEDNOSTRANNÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
+ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- DEMONTÁŽ LAMELOVÉ FASÁDY, ODRÉZÁNÍ LAMEL V POTŘEBNÉ VÝŠCE;
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ MV TL. 120 mm;
DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN (PO CELEM OBVODU), VČ. LEPIDLA;
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ FASÁDY (HORNÍ, SPODNÍ, BOČNÍ);
DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH PARAPETŮ, VČ. LEPIDLA;
- SANACE ŽB STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²)
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm,
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
- SANACE STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²)
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ A ZASOLENÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
+ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (CCA 15 m²)
AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
- VYČIŠTĚNÍ STĚN A PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU
– ODSTRANĚNÍ MECHU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD.

POZNÁMKY

- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDOU ANGLICKÉ DVORY VYKLIZENY,
BUDE PROVEDENO 1 VYKLIZENÍ LABORATORE
- ... ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP



Stupeň projektové dokumentace: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Projektant stavby: DaF DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava O tel: 605 297 445 605 297 446 dovorsky@daf-projekt.cz dovorsky@daf-projekt.cz	
Nositel úkolu = HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	DaF	
ING. DVORSKÝ VĚZSLAV	Ing. HANA VAŘEKOVÁ	Ing. HANA VAŘEKOVÁ		
Investor stavby:	VŠB–TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba			
Místo stavby:	VŠB–TU Ostrava, Budova N, 708 00 Ostrava–Poruba			
Název zakázky:	„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY N V AREÁLU VŠB OSTRAVA SPOJENÉ SE ZATĚKÁNÍM DO 1.PP (1.NP)“			
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:	ŘEZ 1, 2, 3 - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE			
			Datum	ČERVEN 2021
			Č. zakázky	217/21
			Měřítko	1 : 50
			Č. výkresu D.1.1	Paré č.
			07	