

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽB KONSTRUKCE

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.PP – CD INA

STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (MV, XPS) + FASÁDNÍ LAMELY

DEMONTÁŽE 1./2. ETAPA

HRANA PAŽENÉHO VÝKOPU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ (MV, XPS) + DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉ FASÁDY

MÍSTA S ODŘYTOU VŠETUŽÍ ŽB Z DŮVODU ZATĚKÁNÍ

PROSTORY S VLHKÝMI MAPAMI NA STROPECH A ZDECH (DO V. CCA 1,5 m POD STROPNÍ KONSTRUKCI)

- LEGENDA
- 03

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU
- 04

PROVRTÁNÍ OTVORU ø200 mm DO ŽB DESKY TL. 250 mm (PRO ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ DN110)
- 11

DEMONTÁŽ LAMELOVÉ FASÁDY, ODŘEZÁNÍ LAMEL V POTŘEBNÉ VÝŠCE;  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ MV TL. 120 mm;  
DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN (PO CELEM OBVODU), VČ. LEPIDLA;  
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ FASÁDY (HORNÍ, SPODNÍ, BOČNÍ);  
DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH PARAPETŮ, VČ. LEPIDLA;
- 12

DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY
- 14

DEMONTÁŽ AL SLUNOLAMU (PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- 16

DOČASNÁ DEMONTÁŽ VZT JEDNOTEK PRO UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K FASÁDĚ
- 17

PŘESUN DORAZOVÉHO PLECHU KLIKY OCELOVÝCH DVEŘÍ NA NOVOU FASÁDU
- 19

SANACE ŽB STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (cca 20 m²)  
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm,  
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (cca 20 m²),
- 20

SANACE STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (cca 20 m²)  
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm,  
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ A ZASOLENÉ OMÍTKY (cca 20 m²),  
+ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (cca 15 m²)  
AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
- 21


VYČIŠTĚNÍ STĚN A PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU  
– ODSTRANĚNÍ MECHU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD.
- 31

DEMONTÁŽ INTERIEROVÉ VĚTRACÍ MRŽKY
- 32

SANACE ŽB KONSTRUKCE  
– OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
- 33


SANACE VLHKÝCH KONSTRUKCÍ  
– OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
- 34

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OPLÁŠTĚNÍ OKENNÍHO NADPRAŽÍ (v. 150 mm),  
OCELOVÉ PRVKY NADPRAŽÍ: ODSTRANĚNÍ RZI (20%)



- POZNÁMKY
- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA,

– PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDOU ANGLICKÉ DVORKY VYKLIZENY, BUDE PROVEDENO I VYKLIZENÍ LABORATÖŘE

Stupeň projektové dokumentace: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>			Projektant stavby:  DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava tel: 605 297 445 605 297 446 dvorskyp@da-projekt.cz janovcova@da-projekt.cz	
Nositel úkolu = HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Ing. DVORSKÝ VĚZSLAV	Ing. HANA VAŘEKOVÁ	Ing. HANA VAŘEKOVÁ		
Investor stavby:	VŠB–TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba			
Místo stavby:	VŠB–TU Ostrava, Budova N, 708 00 Ostrava–Poruba		Datum	
Název zakázky:			ČERVEN 2021	
<b>„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY N V AREÁLU VŠB OSTRAVA SPOJENÉ SE ZATĚKÁNÍM DO 1.PP (1.NP)“</b>			Č. zakázky	
<b>D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			Měřítko	
			1 : 100	
Část:			Č. výkresu	Paré č.
Výkres:	<b>1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE</b>		D.1.1	<b>01</b>