


POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽB KONSTRUKCE

FASÁDNÍ LAMELY

FASÁDNÍ OBKLAD KERAMICKÝ

KAMENNÝ OBKLAD

SKRYTÝ HROMOSVOD V AL FASÁDĚ
- DEMONTÁŽE 1./2. ETAPA

DEMONTÁŽ KAMENNÉHO OBKLADU (DO V. 150 mm)

DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ FASÁDY

DEMONTÁŽ FASÁDNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU

LEGENDA

- 01

DEMONTÁŽ VRSTEV PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU
PŘEDPOKLADNÁ SKLADBA
– KAMENNÁ DLAŽBA TL. 30 mm
– CEMENTOVÉ LOŽE TL. 20 mm
– BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA TL. CCA 40–60 mm
– ŽB DESKA
- 02

VYFRÉZOVÁNÍ TRAVERTINOVÉHO OBKLADU 150 mm NAD TERÉNEM,
ODSTRANĚNÍ FRÉZOVANÉHO OBKLADU
- 11

DEMONTÁŽ LAMELOVÉ FASÁDY, ODŘEZÁNÍ LAMEL V POTŘEBNÉ VÝŠCE;
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ MV TL. 120 mm;
DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN (PO CELÉM OBVODU), VČ. LEPIDLA;
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ FASÁDY (HORNÍ, SPODNÍ, BOČNÍ);
DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH PARAPETŮ, VČ. LEPIDLA;
- 12

DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY
- 14

DEMONTÁŽ AL SLUNOLAMU (PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- 15

PŘESUN PRVKŮ ZABEZPEČENÍ, OSVĚTLENÍ APOD. NA NOVOU FASÁDU (CCA 12 KS),
OSAZENÍ KABELŮ DO CHRÁNICÍKY, SCHOVÁNÍ ROZVODŮ DO FASÁDY
- 16

DOČASNÁ DEMONTÁŽ VZT JEDNOTEK PRO UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K FASÁDĚ
- 18

DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- 19

SANACE ŽB STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²)
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm,
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
- 20



SANACE STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²)
+ ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm,
+ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ A ZASOLENÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
+ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (CCA 15 m²)
AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
- 21

VYČIŠTĚNÍ STĚN A PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU
– ODSTRANĚNÍ MECHU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD.

POZNÁMKY

- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDOU ANGLICKÉ DVORY VYKLIZENY,
BUDE PROVEDENO I VYKLIZENÍ LABORATOŘE

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP

Stupeň projektové dokumentace: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Projektant stavby: <div>Daf-PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava Moravská Ostrava O tel: 605 297 445 605 297 446 dvorak@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div>	
Nositel úkolu = HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	<div>Daf-PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava Moravská Ostrava O tel: 605 297 445 605 297 446 dvorak@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div>	
ING. DVORSKÝ VÍTEZSLAV	Ing. HANA VAŘEKOVÁ	Ing. HANA VAŘEKOVÁ		
Investor stavby:	VŠB–TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba			
Místo stavby:	VŠB–TU Ostrava, Budova N, 708 00 Ostrava–Poruba			
Název zakázky:			Datum	ČERVEN 2021
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY N V AREÁLU VŠB OSTRAVA SPOJENÉ SE ZATĚKÁNÍM DO 1.PP (1.NP)“			Č. zakázky	217/21
			Měřítko	1 : 50
			Č. výkresu D.1.1	Paré č.
			06	
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:	POHLED JZ - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE			