




VÝSUVNÝ RACK 503/611/489 MM
ILUSTRAČNÍ FOTO



LEGENDA

POPIS VÝROBKU:

VESTAVĚNÁ SKŘÍNKÁ A OPLÁŠTĚNÍ SLOUPU - M.Č.220

- VESTAVBA DO VÝKLENKU MEZI SLOUP A STĚNU

MATERIÁL:

- LAMINOVANÉ DTD NEBO MDF DESKY, TL.0,18 ŠTKA 16 (18) MM

- HRANÝ ABS 2MM

- BARVA KORPUSU I DVÍŘEK - BILÁ, POLOMATNÁ

STANDARD KRONOSPAN

KOVÁNÍ:

- V DOLNÍ ČÁSTI UMÍSTĚN VÝSUVNÝ RACK NA PŘÍSTROJE

AV. TECHNIKY - NUTNO DODRŽET ROZMĚRY VÝROBKU

- DOLNÍ A HORNÍ ČÁST S DVÍŘKY, S NÁBYTKOVÝM ZÁMEKEM

- STŘEDNÍ ČÁST SKŘÍNKY - OTEVŘENÉ STAVITELNÉ POLICE

- V SOKLU A HORNÍ BLENDE VĚTRACÍ OTVORY

- PODPĚRKY POLIC KOVOVÉ

- NALOŽENÉ ZÁVESY PRO NALOŽENÁ DVÍŘKA, ÚHEL OTEVŘENÍ

DVÍŘEK 110°

ROZSAH INTEGROVANÉHO SERŽENÍ 30. MATERIÁL -

PONIKLOVANÁ OCEL, S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, PRŮMĚR

MSKY 35 MM

- DOPORUČENÉ KOVÁNÍ HETTICH, BLUM

- STAVITELNÉ POLICE, NOSNOST PRO SPISY

POZNÁMKY:

- VŠEČERÉ POKROHOVÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY

DILENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE A ODSOUHLÁSENY

INVESTOREM A ARCHITEKTEM

- VÝKRES NEVYHRAZUJE V PODROBNOSTI DILENSKOU

DOKUMENTACÍ

VŠEČERÉ ROZMĚRY PŘÍKŮ BUDOU OVĚŘENY A PŘÍZPŮSOBENY
SKUTEČNÉ NÁMĚŘENÝM HODNOTÁM NA MÍSTĚ

NÁVŘÍ A DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM 121/2000 SB., J.E
VLASTNICTVÍM AUTORA,
NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBE,
© ING. ARCH. ALENA NOVÁKOVÁ, STEHLÍKOVÁ 2022

PROJEKT:

ITAINNOVATIONS

MODERNIZACE ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ

Č. 220 A 356 - 360

ZADAVATEL:

NÁRODNÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM

ITAINNOVATIONS

OSTRAVA - PORUBA

ZPRACOVATEL:

ING. ARCH.

ALENA NOVÁKOVÁ STEHLÍKOVÁ

TĚŠNOHLBKOVÁ 1376/13, BRNO 613 00

STUPEŇ PD: DVD

DATUM: ČERVEN 2022

MĚŘÍTKO: 1:20

VÝKRES DOKUMENT:

MODERNIZACE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ITAINNOVATIONS

M.Č. 220 - VESTAVĚNÁ SKŘÍNKÁ - POL. 220 X
D.1.1.5

