



PŮDORYS 1.NP – OBJEKT B – MALÉ POSLUCHÁRNÝ – STÁVAJÍCÍ STAV



PŮDORYS 1.NP – OBJEKT B – MALÉ POSLUCHÁRNÝ – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlahová vrstva	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava z
111	ROZVODNA NN	29,34	Kameninová dlažba	Omítka	Omítka
112	PŘEDSÍŇ	14,08	Kameninová dlažba	Omítka	Omítka
118	PŘEDSÍŇ	13,18	Kameninová dlažba	Omítka	Omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ZDIVO Z CIHEL CDM 100, ZDĚNÉ NA MALTU M 25
	PŘÍČKY Z CIHEL CDM 100, ZDĚNÉ NA MALTU M 50
	ŽELEZOBETON, B 170, OCEL E 10 215, J 10 335
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	KONSTRUKCE NOVÉ

POZNÁMKY:

- POZN. 1) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ VE STĚNĚ ZDĚNÉ Z PÁLENÝCH CIHEL. ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO PRAHU. DEMONTÁŽ INFORMAČNÍCH TABULEK ZE DVEŘÍ.
- POZN. 2) OSAZENÍ NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL. 175 mm. ZAPRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU, VČETNĚ FINÁLNÍ ÚPRAVY JEMNOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU, PENETRČNÍM NATÉREM A VÝMALBOU V BARVĚ BÍLÉ. PODROBNĚJI VIZ. VÝPIS DVEŘÍ.

PROJEKTANT ČÁSTI PD: TRIMR s.r.o. tel.: +420 595 693 760 Sokola Tůmy 1536/5 fax: +420 595 693 781 709 00, Ostrava email: trimr@trimr.cz web: www.trimr.cz					PARÉ:
–	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Ing. Petr Voznica	Ing. Petr Voznica	Ing. M. Bystránský	–	
INVESTOR:	VŠB–TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba			FORMÁT	3x A4
NAZEV STAVBY:	PS–03 REKONSTRUKCE ROZVODNÝ B115			DATUM	03/2018
STAVEBNÍ OBJEKT:	VŠB–TU OSTRAVA BUDOVA "B" 17. listopadu 15/2172, 708 33 OSTRAVA			STUPEŇ	DPS
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. ZAKÁZKY	Z/09/18
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP			ATELIER	–
				MĚŘÍTKO	–
				Č. VÝKRESU	01