



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - BOURACÍ PRÁCE						
Č.M.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	S.V.	PODLAHA		POZNÁMKA
				KRYTINA	OZN.	
200	SCHODIŠTĚ	40,46	3 250	STÁVAJÍCÍ		NEREŠÍ SE
202	CHODBA	190,00	3 250	STÁVAJÍCÍ		NEREŠÍ SE
204	CHODBA	63,59	3 250	KERAMICKÁ DLAŽBA	BP2	
219	STUDOVNA	507,38	3 250	PVC	BP1	
220	KONSTRUKČNĚ-POČÍTAČOVÁ UČEBNA	103,66	3 250	PVC	BP1	
221	SKLAD	60,51	3 250	STÁVAJÍCÍ		NEREŠÍ SE
222	KONSTRUKČNĚ-POČÍTAČOVÁ UČEBNA	50,64	3 250	PVC	BP1	
223	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	51,25	3 250	PVC	BP1	
225	UČEBNA	48,55	3 250	PVC	BP1	
227	DÍLNA	18,82	3 250	PVC	BP1	
229	SKLAD	22,02	2 580	PVC	BP1	
230	ROZVOD SLABOPROUDU	0,68	3 250			NEREŠÍ SE

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, TL. 150 MM
- BOURANÉ KONSTRUKCE (UZNATELNÉ NÁKLADY)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
- DEMONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH PRVKŮ
- DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
- OCELOVÉ PRVKY VKLÁDANÉ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVADĚČ
- VYBOURÁNÍ PODLAHY, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI
- BOURÁNÍ BETONOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE A VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- ODSTRANIT SDK OBKLAD
- ODSTRANIT KERAMICKÉ OBKLADY, CELK. PLOCHA 9,10 M²
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ VČ. PLECHU V SOKLOVÉ ČÁSTI STĚN A SLOUPŮ
- DEMONTÁŽ VESTAVNÝCH SKŘÍNÍ A DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
- DEMONTÁŽ KOVÝCH DVEŘÍ ROZVADĚČE

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V MÍSTNOSTI 219 PROVÉST DOČASNOU DĚLÍCÍ SDK PŘÍČKA TL. 72,5 MM (NOSNÝ ROST 50 MM + SDK 12,5 MM), PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DEMONTOVAT A UVÉST NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE DO PŮVODNÍHO STAVU
- VYBOURAT OZNAČENÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY CDM TL. 125 MM A DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH CIHEL TL. 100 MM
- ODSTRANIT KERAMICKÉ OBKLADY A VYBOURAT OMÍTKU POD KERAMICKÝMI OBKLADY
- DEMONTOVAT ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZDRAVOTECHNIKY, DEMONTOVAT SVÍTIDLA
- OZNAČENÉ PRVKY INTERIÉRU DEMONTOVAT, ULOŽIT MIMO ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI

±0,000 = ÚROVEŇ STÁV. PODLAHY 2.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA
MÍSTO	ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO 17.LISTOPADU 15/2172, 708 00 OSTRAVA - PORUBA
INVESTOR	VŠB - TUO, 17. LISTOPADU 2172/15, 708 00 OSTRAVA - PORUBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2.NP BUDOVY ÚK, VŠB - TUO

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

MARPO PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY	
28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
DATUM	11/2022
ÚČEL	DOS
ČÍSLO ZAK.	3835
ČÁST PD	D.1.1b
MĚRÍTKO	VÝKRES Č.
1:75	01