


LEGENDA ZNAČEK

 OVLADAČ DALI CCW KIT

 STROPNÍ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 3800-840 M600Q LDO, 3750 lm, 25,4W

 STROPNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 3800-840 L1200 LDO, 3750 lm, 25,2W

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CYKY, jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podhledu, v kabelovém kanálu a v nábytku v ochranné trubce z PE.




Stávající zářivková svítidla 4x18W budou demontována včetně rámečků.

Nová LED svítidla budou umísťována do nových montážních boxů a do stávajících pozic s tím, že každý stávající rámeček bude upraven novému rozměru s následným nástřikem dle RAL svítidla.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|-------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | MAREK SEIFERT |  | <u>MAREK SEIFERT</u> | |  |
| KONTRLOVAL: | MAREK SEIFERT | | Dr. Martinka 35, Ostrava Tel.+ fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz | | |
| KRESLIL: | KATEŘINA SEIFERTOVÁ |  | | | |
| AKCE: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ POSLUCHÁRENY C1 - C5 V BUDOVĚ "C" | | | FORMÁT: | 6 x A4 | |
| | | | MĚŘÍTKO: | 1 : 50 | |
| | | | STUPEŇ: | DPS | |
| | | | DATUM: | květen 2023 | |
| | | | Č. ZAKÁZKY: | 5019.4 | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | | ČÍSLO VÝKRESU: | | |
| OSVĚTLENÍ POSLUCHÁRNY C4 | | | 04 | | |