

KUCHYŇSKÁ LINKA - K3

korpus + dvířka + sokl:

LTD tl. 18 mm, ABS hrany, dekor žlutý (NCS 50560-Y10R), sokl naklapávací nerez

pracovní deska, obklad za deskou:

postformingová pracovní deska tl. 38 mm - povrch nerez (ne leštěná), obklad zadní stěny LTD 18mm - dekor bílá W1000, povrch PM/ST2 (nezanechává otisky prstů), subtilní nerezová lišta

šuplík:

kvalitní plnovýsuv s kovovými bočnicemi, se zabudovaným příborníkem v 1 šuplíku

záda skříněk:

neviditelná část - LTD tl.12 mm, barva bílá

police:

vše výškově stavitelné, tl. 25 mm - stříbrná

všechny hrany ABS 2 mm v barvě dané desky

kování:

kvalitní prémiové kování, skřínky otevíravé (horní výklopné - harmonika, např. AVENTOS HK-XS) a šuplíky (kovové bočnice -nosnost min. 30kg - např. Tandembox), tlumiče dorazu s dotahem pro všechny dvířka a šuplíky, kuchyňská linka je osazena na stavitelných nožkách, nerezová madla vždy téměř přes celou šířku dvířek, šuplíku


vybavení linky:

nerezový dřez s odkapávačem a kvalitní designovou baterií s keramickou kartuší, automaticky otevíravý koš (sorter) pod dřezem, myčka nádobí (vestavná,energetická třída min. a+, 12 souprav), volně stojící nerezová monoklimatická chladnička (min. 300l, 600x600x 1850-1950mm, energetická třída min. A++),

- součástí dodávky jsou všechny výše uvedené prvky a spotřebiče včetně veškerého potřebného kotvení

poznámka: definitivní výběr materiálů bude proveden v rámci AD. Nutno koordinovat s profesemi ZTI a El.


PŮDORYS




SORTER



POHLED



ŘEZ



KUCHYŇSKÁ LINKA - K4a

korpus + pracovní deska + obklad za deskou+ sokl:

LTD tl. 18 mm (pracovní deska tl. 25mm), ABS hrany 2mm v barvě desky, dekor stříbrná (dle LTD ostatního nábytku v místnosti), sokl naklapávací nerez

dvířka:

LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2mm v barvě desky, dekor bílá (dle LTD ostatního nábytku v místnosti)

záda skříněk:

LTD tl.8 mm, barva stříbrná (dle LTD ostatního nábytku v místnosti)

police, půda:

výškově stavitelné, LTD tl. 25 mm, dekor bílá (dle LTD ostatního nábytku v místnosti), všechny hrany ABS 2 mm v barvě dané desky

kování:

kvalitní prémiové kování, skřínky otevíravé, tlumiče dorazu s dotahem pro všechny dvířka, kuchyňská linka je osazena na stavitelných nožkách, nerezová madla stejná, jako na skříních v dané místnosti (hranaté U 120x26x8mm).


vybavení linky:

nerezový dřez s odkapávačem a kvalitní designovou baterií s keramickou kartuší, automaticky otevíravý koš pod dřezem, vestavná chladnička (energetická třída min. A++, min. 140l , max. 36dB), zamykatelná roleta horní části - elox. hliník


- součástí dodávky jsou všechny výše uvedené prvky a spotřebiče včetně veškerého potřebného kotvení

poznámka: definitivní výběr materiálů bude proveden v rámci AD. Nutno koordinovat s profesemi ZTI a El.


PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Aleš Poděbrad	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. Ondřej Štuchlý	PROJEKTANT Ing. Martin Cieslar	VYPRACOVAL Ing. arch. Ondřej Stuchlý	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kaťkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvialekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava	STUPEŇ DPS	DATUM 09.2020	MĚŘÍTKO 1:25	FORMÁT A4 2 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT SO 110 Budova EkF	ČÁST 110.80 Interiéry			

NÁZEV VÝKRESU

atyp - kuchyňské linky - K3, K4a

ARCHIVNÍ ČÍSLO

19-015-5

ČÍSLO VÝKRESU

110.80.302

REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ