



#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ŽB SLOUPY
- VNĚJŠÍ PANELOVÉ ZDIVO + ZATEPLENÍ Z MV + VNĚJŠÍ PLECHOVÝ OBKLAD
- VNITŘNÍ CIHELNÉ ZDIVO NA MVC
- NOVÉ KONSTRUKCE

#### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ, DEMONTÁŽÍ:

- MONTÁŽ NOVÝCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝCH (ZE 2/3) DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1330x2200, VČETĚ NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTÍ MLČONÁM SKLEM, POUŽITÍ CPL MHAAGON, VÝPLŇ DTD, 1ks
- ZAZDĚNÍ OTVORU PO DVEŘÍCH Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TÁHNIC TL. 50MM VČETNĚ DOBROUSTRANĚ POKROHOVÉ ÚPRAVY Z MVC – 0,7x2,0m – 1ks
- MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ L. 800/1970, POUŽITÍ CPL BILÉ, VÝPLŇ VOŠŤINA, VČETĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – 1ks
- PROVEDENÍ NOVÉ PVC PODLAHY Z HETEROGENNÍHO PVC TL. 2,0mm, URČENÉHO PRO ŠKOLNÍ PROSTORY, VČETNĚ SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH UŠÍ, PROVEDENÍ PODKLADNÍ SAMONIVELAČNÍ VRSTVY V CELE PLOŠE PLOCHA 67,25+9,08=76,33m<sup>2</sup>
- PŘÍPRAVY NOVÝ POCCHOZÍ KABELOVÝ ŽLAB 100x200mm – 14,6m, VČETNĚ ODUMATELNOHO VÍKA, OSAZENÍ, DOBETONOVÁNÍ PO VYBOURÁNÍ STARÉHO ŽLABU
- NOVÉ KERAMICKÉ ZAPUSÍNĚ UMÝVADLO 600mm, VČETNĚ NAPLOVENÍ NA VODOVOD A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ A NOVÉ PÁKOVÉ BATERIE – 1KS
- UMÝVADLO OSÁZENÍ DO PRACOVNÍ DESKY, SE SPODNÍ ÚLOŽNOU SKŘÍNKOU, MNO UMÝVADLEM UMÍSTĚNO ZRCADLO 500x800,
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1,5m
- NOVÁ SKŘÍŇKA SE 2 POLÍČKAMI POD UMÝVADLEM S VŘCHNÍ DESKOU PRO ZAPUŠTĚNÍ UMÝVADLA, LAMINO 18mm, BADAIA BILÁ, HLUBKA 600mm
- NOVÝ NÁTĚR 2ks PLECHOVÝCH DVEŘEK ROZVADOČŮ, VČETNĚ OSÁZENÍ NOVÝCH INFORMAČNÍCH CEDEULEK
- NOVÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇ 2x0,99x3m, 6x POLICE, BARVA BUK
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, PLECH LAKOVANÝ RŠ,250mm, MOŽNO UPRAVIT POMOCÍ DILATAČNÍHO PROFILU PRO KZS – URČIT NA STAVĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DILATACE – 3,1m
- VĚŠÁKOVÁ STĚNA TVARU L – CELKOVÁ DÉLKA 3000mm, VÝŠKA 1800mm, 25 HÁČKŮ
- OSÁZENÍ TV VČETNĚ NOSNÉ KONZOLY (PŘEMÍSTĚNÍ+ZPĚTNÁ MONTÁŽ) – 1ks
- SDK OBKLAD TVARU L, ZAKRYTÍ KONSTRUKCE PO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK, DESKA ZAKLADNÍ 12,5mm
- SDK PŘÍČKA – DOPLNĚNÍ STĚNY NAD ROZVADOČEM, DESKA PROTIPOŽÁRNÍ 12,5mm
- 15

#### POZNÁMKA:

BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ NESOUDRŽNĚ A POŠKOZENÉ OMÍTKY – PŘEDPOKLAD 30% BUDĚ PROVEDENA NOVÁ OTĚRUVZDORNÁ VÝMALBA V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI, BILOU ARVOU, VČETNĚ PENETRACE PODKLADU  
BUDĚ PROVEDENO ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK A DOZDIVEK PO BOURACÍCH PRACÍCH (ZAPRAVENÍ KOLEM ZÁRUBNÍ)  
BUDĚ PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES A ODKRÝTÝCH ZAMĚČNICKÝCH KONSTRUKCÍ  
VŠECHNY PRVKY A SKLADBY JE NUTNÉ NA STAVĚ OVĚŘIT, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOST JE NUTNÉ KONTAKTOVAT TDI NEBO AD STAVBY.

ZPRACOVATEL PD:		Ing. David Keřnar		IČ: 01206265	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		Racková 172, Zlín 760 01		Tel.: +420731656592	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		E-mail: davidkeřnar@seznam.cz			
STAVEBNÍK:	VŠB-TU OSTRAVA	KONTROLOVAL:		ZAK.ČÍSLO:	0223
	Fakulta strojní			PŘÍPRAVIL:	
MÍSTO STAVBY:	17. listopadu 2127/15: 708 00 Ostrava-Poruba			DATAUM:	0223
	parcely 1738/3k.u.: Poruba [715174]	VYPRACOVAL:		FORMÁT:	2XA4
KRAJ:	účebna 236, pavilon J			MĚŘÍTKO:	1:50
ZAKÁZKA:	Moravskoslezský	Ing. David Keřnar			
REKONSTRUKCE UČEBNÝ JB 236 VŠB					
OBJEKT:	SO 01 UČEBNA JB 236	ČÁST:		D	
VÝKRES:	PŮDORYS UČEBNÝ 236 - NOVÝ STAV	ČÍSLO:		02	