


4.NP



LEGENDA PRVKŮ A SVÍTIDEL:

- A — A - Vestavné liniové svítidlo do rástrových podhledů
LED 12.1W 4000K, 1660 lm, bílé provedení,
stímatelné DALI, UGR 17.8, délka 1200 mm
- B ○ B - Vestané reflektorové svítidlo, LED 24.5W 4000K
2640 lm, bílé barevné provedení,
stímatelné DALI, UGR 18.1
- ⊙ TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ DALI
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ / POD OMÍTKU
- DETEKTOR POHYBU, SBĚRNICOVÝ SYSTÉM DALI
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- NO2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
OPTIKA URČENÁ PRO CHODBY
PŘIPOJENÍ NA CPS
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM
PROVEDENÍ PŘÍSAZENÉ
PŘIPOJENÍ NA CPS

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI


VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51

A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:

JSOU NAVRŽENY V SOULADU ČSN 33 2000-5-54 ed.2



NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO					
Projektová dokumentace pro provádění stavby					
HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VERZICKÝ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.	ČÍSLO DOKUMENTU
Ing. Martin Čížek	Ing. arch. Martin Chválek, MBA IČ: 267 000 000	Ing. Petr Vranica	Ing. Petr Vranica	Kódové označení Ing. Petr Vranica	402.001.001.001
OBJEKT:				STAVBA	DATA
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba				DPS	02 / 2024
STAVBNÍ OBJEKT		ČÍSLO	VERZE	FORMÁT A4	12x A4
D.01 Chodby G		D.01.43 Sínispráva elektrotechnika	1:75		
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	REVIS
Osvětlení 4.NP				06	R01
Tento dokument je majetkem společnosti CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Bez předchozího souhlasu kopírování, šíření, použití nebo předání třetí osobě a dalšího použití.					