


Půdorys střechy - bouraný stav



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Bourací práce:

- odstranění stávajícího ústředního topení vč. otopných těles a VZT potrubí - v 1.NP stávající rozvodné potrubí Ů.T. bude zachováno beze změny
- demontování a odstranění stávající sanity
- vybourání původních obkladů ve výšce cca 1,5m
- vybourání stávajících stěn dle výkresu bouracích prací - D.2.1.2
- vybourání stávajících dveří vč. ocelové zárubně
- vybourání původní podlahy, tedy dlažby vč. lepidla. V případě nesoudržného vybourat i stávající betonový potěr. Předpokládaná tloušťka podlahy je 110 mm v ploše cca 112 m².
- demontování a odstranění stávajících parapetů
- oklepání nesoudržné omítky a dorovnání novou v místech původního obkladu
- demontáž VZT jednotky na střeše

St01

Stávající střecha - mPVC

- 1,5 mm Hydroizolační povlaková krytina z mPVC
- Geotextilie 200g/m2
- 190 mm Tepelná izolace EPS
- Parotěsný nátěr
- Asfaltová lepenka
- 50 mm Tepelná izolace EPS
- 30 mm Souvrství lepenek
- 40 mm Cementový potěr
- 150 mm Plynosilikátové desky
- 130 mm Násyp ve spádu
- 170 mm ŽB konstrukce stropu

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu "G"
VŠB-TUO

Dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar Ing. arch. Martin Chválek, MBA	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Ing. Thang Quoc Luong	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba				STUPEŇ DPS
STAVEBNÍ OBJEKT SO02		ČÁST D1.02.10 Architektonickostavební řešení	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 03 / 2024
				FORMÁT A4 2x A4

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys střechy - bouraný stav

ARCHIVNÍ ČÍSLO

23-029-5

ČÍSLO VÝKRESU

D1.02.10-06

REVIZE

R00

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ