


Půdorys 3.NP - nový stav



- SDK01
- 2 mm

Lepný vinyl
- Lepidlo doporučené výrobcem krytiny
- Penetrace doporučená výrobcem krytiny
- 12,5 mm

SDK impregnovaná deska
- 100 mm

Ocelové profily CW 100

- SDK02
- 2 mm

Lepný vinyl
- Lepidlo doporučené výrobcem krytiny
- Penetrace doporučená výrobcem krytiny
- a) Ve sprchách 2x hydroizolační stěrka
- 25 mm

2xSDK impregnovaná deska
- 100 mm

Ocelové profily CW 100, prostor vyplněny min. deskou tl.60mm, WC konst. ukotvit do UA profilů

- SDK03
- 2 mm

Lepný vinyl
- Lepidlo doporučené výrobcem krytiny
- Penetrace doporučená výrobcem krytiny
- 13 mm

SDK impregnovaná deska
- 75 mm

Ocelové profily CW 75, kotveno i do zdi

- P01
- 2 mm

Protiskluzná vinylová podlaha v rolich. Protiskluz dle DIN 51 097 - "B" úhel kluzu > 18, R10,
- Lepidlo doporučené výrobcem krytiny
- Penetrace doporučená výrobcem krytiny
- 2 mm

Samonivelační hmota na bázi cementu vhodná pro anhydritový potěr
- Penetrace
- 2x Kontaktní HI
- 2x Disperzní hloubková penetrace pro savé podklady
- 51 mm

Anhydritový potěr, min. 20 MPa, broušený rovinnost 2mm/2m, vlhkost dle ČSN 74 4505 dilatace po obvodu páskem z pěněního PE
- PE fólie - separace
- 30 mm

Kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu
- 25 mm

Lehčený cementový potěr pro vyrovnání podkladu
- ŽB konstrukce stropu
- 110 mm

Celková tloušťka podlahy

Podhled - hygienické zázemí

- Stávající ŽB nosný strop
- Prostor pro instalace/SDK konstrukce
- Impregnovaný SDK deska - plná

Tabulka místností 3.NP							
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m²)	OZN. PODL.	PODLAHA	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	S.V (m)
314	Úklid. m.	2,07	P01	Lepný vinyl	Lepný vinyl	Omítka	3 100
315a	Umývárna	7,29	P01	Lepný vinyl	Lepný vinyl	SDK podhled	2 885
315b	Sprchy	5,28	P01	Lepný vinyl	Lepný vinyl	Kazetový podhled	2 650
315c	WC - Muži	13,39	P01	Lepný vinyl	Lepný vinyl	SDK podhled	2 885
		28,04 m²					

Legenda hmot

- Stávající konstrukce
- SDK konstrukce
- Sanitární příčka

Navrhované práce:

- realizace SDK předstěn a sanitárních příček
- realizace nových podlah, nášlapná vrstva z lepeného vinylu.
- realizace nových technických instalací (VZT, elektro, vodovod atd..)
- realizace SDK podhledů
- realizace nových obkladů z lepeného vinylu po podhled.
- osazení nových dveří včetně ocelové zárubně.
- osazení nové sanity
- osazení ostatních prvků (vysoušeč rukou, wc štětka atd.)
- ve 4.NP osazení půdních schodů pro přístup na střechu
- instalace přechodových lišt
- v úklidové místnosti výmalba původního stropu
- osazení nových parapetů
- odstranění stávající nesoudržné omítky u nebouraných stávajících stěn, dorovnání v místech původních obkladů
- napojení střešní HI v okolí VZT výdechů z mPVC

Poznámky:

- Veškeré skutečnosti je nutno prověřit přímo na místě stavby a zohlednit. V případě, že se výrazně liší od předpokladu projektu, je nutná konzultace s projektantem pro posouzení či upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré SDK konstrukce budou provedeny systémově v souladu s předpisy výrobce materiálu.
- V místech umyvadel a pisoáru bude použita OSB deska pro ukotvení zařizovacích předmětů, WC a elektrický bojler budou kotveny do UA profilů.
- Před objednáním prvků a výrobků je nutno ověřit jejich rozměry a podmínky pro zabudování dle skutečnosti na stavbě.

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu "G" VŠB-TUO Dokumentace pro provádění stavby				CHVĀĽĚK ATELIÉR		
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar Ing. arch. Martin Chválek, MBA		ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Ing. Thang Quoc Luong	CHVĀĽEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz	
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba					STUPEŇ DPS	DATUM 03 / 2024
STAVEBNÍ OBJEKT SO02			ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 A4
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 3.NP - nový stav					ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-029-5	
					ČÍSLO VÝKRESU D1.02.10-09	REVIZE R00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVĀĽEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOVLÁSNÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVĀĽEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIJOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ						