LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SV. VÝŠ. m	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU/ PODHLED
3.01	SCHODIŠTĚ	33,6	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	-
3.02	HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ CHODBA	61,8	3,000	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLED
3.03	SKLAD KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB	8,5	3,000	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLED
3.04	PRACOVNA	21,1	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.05	SKLAD	8,2	2,700	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLED
3.06	PRACOVNA	16,6	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.07	PRACOVNA	16,9	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.08	PRACOVNA	17,1	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.09	PRACOVNA	17,4	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.10	PRACOVNA	22,8	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.11	LEHKÁ LABORATOŘ ELEKTRONIKY A ŘÍZENÍ	18,7	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.12	PRACOVNA	20,9	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.13	PRACOVNA	27,1	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.14	PRACOVNA	19,2	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.15	PRACOVNA	19,2	3,000	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	PODHLED
3.16	WC ŽENY	4,8	2,700	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2150	PODHLED
3.17	WC MUŽI	6,0	2,700	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2150	PODHLED
3.18	SKLAD	5,8	3,000	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	PODHLED
3.19	VÝTAH	6,3	-	-	OMÍTKA	OMÍTKA

LEGENDA ČAR:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

LEGENDA ZNAČEK:

- STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U	UMYVADLO
V	VÝLEVKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
PS	PISOÁR
D	DŘEZ
M	MYČKA NÁDOBÍ
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ
KL	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
VZT	VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
PV	POJISTNÝ VENTIL
ODČ	ODDĚLOVACÍ ČLEN

LEGENDA ZNAČENÍ:

HTB 75/87°	KOLENO, DIMENZE/ÚHEL
HTR 40/32	REDUKCE, DIMENZE
HTEA 110/87°	ODBOČKA, DIMENZE/ÚHEL
HTED 75/75/75 67°	ROHOVÁ ODBOČKA, DIMENZE, ÚHEL
ČK	ČISTÍCÍ KUS
SIF	PODOMÍTKOVÝ SIFON PRO KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
SFS	SIFONOVÁ SMYČKA PRO OHEBNÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU
HL 75	PŘÍVĚTRÁVACÍ HLAVICE, DIMENZE
VS	STŘEŠNÍ VPUSŤ
d20	OHEBNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU, DIMENZE
DV	REVIZNÍ DVÍŘKA 200x300 mm PRO PŘÍSTUP K ČISTÍCÍMU KUSU OSAZENÉMU 1 m NAD PODLAHOU

±0,000 = 266,430 m n.m. Bpv

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU V NÍ UVEDENÉM A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

- POTRUBNÍ ROZVODY VĚTRACÍHO, ODPADNÍHO POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PP-HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VE SKLONU MIN 3%
- SVODNÉ POTRUBÍ VE SKLONU MIN 2%
- KONKRÉTNÍ TYPY ZAŘÍZENÍ A ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ZÁKLADĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A POŽADAVKŮ INVESTORA
- PŘI PROVÁDĚNÍ INSTALACE POTRUBÍ JE POTŘEBA DBÁT NA POŽADAVKY PBŘ (INSTALACE A UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH MANŽET, TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A INSTALACE POŽÁRNÍCH UCPÁVEK PŘI PROSTUPU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI A DALŠÍ POŽADAVKY UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PBŘ
- ROZVODY ZTI JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- DEMONTOVANÝ MATERIÁL A OSTATNÍ ODPADY BUDOU ZPRACOVÁNY DLE ZÁKONA Č.541/2020 SB.
- PŘI REALIZACI JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU DLE TECHNICKÝCH LISTŮ, MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ APOD.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PLATNÉ NORMY, PŘEDPISY, ZÁKONY A VYHLÁŠKY TÝKAJÍCÍCH SE PROVÁDĚNÍ STAVEB

- MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ BUDOU V SOULADU S POŽADAVKY A V RÁMCI PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NOREM EU. JESTLIŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÁ TAKOVÁTO NORMA, MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY UZNÁVANÉ NÁRODNÍ NORMY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT POUŽITY NOVÉ A MUSÍ MÍT 1. JAKOSTNÍ TŘÍDU, POKUD NENÍ V PROJEKTU POŽADOVÁNO JINAK.POKUD PROJEKT OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA JEDNOTLIVÁ OBCHODNÍ JMÉNA NEBO OZNAČENÍ VÝROBKŮ, VÝKONŮ NEBO OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÉ PLATÍ PRO URČITÉHO PODNIKATELE ZA PŘÍZNAČNÉ, SLOUŽÍ TYTO PRO SPECIFIKACI JEJICH FUNKČNÍCH A ESTETICKÝCH VLASTNOSTÍ.
- TYTO VÝROBKY A MATERIÁLY LZE NAHRADIT TECHNICKY A KVALITATIVNĚ OBDOBNÝMI ŘEŠENÍMI, AVŠAK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY, VÝKONY A KVALITOU.
- STANDARD STAVBY A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ MŮŽE BÝT STANOVEN V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI FORMOU UVEDENÍ NÁZVU VÝROBKU (ČI VÝROBCE), KTERÝ PŘÍSLUŠNÝ STANDARD REPREZENTUJE. OZNAČENÍ MATERIÁLŮ (JE-LI UVEDENO) TAK SLOUŽÍ POUZE K URČENÍ NEJNIŽŠÍCH STANDARDŮ KVALITY DÍLA.
- UCHAZEČ MŮŽE NAVRHNOUT EKVIVALENTNÍ DODÁVKY A MATERIÁLY, AVŠAK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY, VÝKONY A KVALITOU.

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
K'renova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Václav Waidlich
Hlavní architekt: -

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
K'renova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Vypracoval: Ing. Liliana Skulínová
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Košner, Ph.D.

STAVEBNÍK:
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17. listopadu 2172/15, 708 Ostrava - Poruba

razítko a podpis

PROJEKT:
Budova CPIT TL4
v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Zakázkové číslo: 230217
Datum: 06/2024
Paré:

MÍSTO STAVBY: areál Vysoké školy báňské v Ostravě, k.ú.: Poruba [715174], parcelní čísla 1738/101, 1738/102, 1738/4

OBJEKT: SO 01 - BUDOVA VŠB TUO CPIT TL 4
Stupeň: DPS

ČÁST, PROFESE: D.1.4.1b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES: PŮDORYS 3.NP - Vnitřní kanalizace
Měřítko: 1:50

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH:
CPITTL4_DPS_SO01_D.1.4.1b_ZTI-103_PUDORYS 3NP