

SKLADBA STŘECHY S1

DEMONTÁŽ	Násyp z vymývaných říčních valounů fr.16-32	120-150mm
	Geotextilie 300g/m2	
	Drenážní vrstva: prostorová smyčková rohož	
	Geotextilie 500g/m2	
	Hydroizolace: filie z měkčeného PVC vyztužená rohoží ze skleněných vláken	1,5mm
	SIKAPLAN SGmA	
	Geotextilie 500g/m2	
	Tepelná izolace : stabilizovaný expandovaný polystyren	140-410mm
	Parozábrana: Asfaltový pás modifikovaný SBS kaučuky s vložkou ze skleněných vláken bodově naten k podkladu - HYDRENE 25/25 TS	
	Penetrační nátěr	
	Nosná konstrukce - SPIROLL 250	250mm


LEGENDA PRACÍ

BOURÁNÍ / DEMONTÁŽ

- B1** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTECH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- B2** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTECH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NA VNITŘNÍ STRANĚ ATIKY
- B3** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ A LEMUJÍCÍCH PRVKŮ DLE VÝPISU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - "KL"
- B4** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ) OZN. "Z" - DLE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VIZ V.Č.D1.10.16
- B5** VYBOURÁNÍ PŘEPADOVÝCH OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI PRO OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK
- B6** DEMONTÁŽ OBSLUŽNÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT



± 269,50 m n. m. Bpv

VÝPIS / VÝMĚRA DEMONTOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ CELKEM
5/K		oplechování atiky š.300 R.Š.630mm, pozink plech tl. 0,8mm včetně příponek	15,00 bm
8/K		dilatační oplechování atiky š.200 R.Š. 450mm, pozink plech tl. 0,8mm včetně příponek a krycí lišty š.120mm	21,85 bm
9/K		oplechování atiky š.325 R.Š.650mm, pozink plech tl. 0,8mm včetně příponek	15,00 bm

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K +/-0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP
- BOURÁNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PŘEDPOKLADU ŘÁDNÉHO PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, POPŘ. PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NAD NIMI.
- PŘÍPADNÁ DEMONTÁŽ TZB ROZVODŮ BUDE ŘEŠENA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ TZB, PŘED ODPOJENÍM ZAŘÍZENÍ BUDE NUTNÝ SOUHLAS UŽIVATELE.
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V ŽB KONSTRUKCÍCH BUDOU MINIMÁLNÍ, JEDNÁ SE DODATEČNĚ PROVEDENÍ PROSTUPŮ PŘES ŽB KONSTRUKCE ATIKY. NOVÉ PROSTUPY BYLY V RÁMCI ZPRACOVÁVÁNÍ PD KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY SE STATIKEM STAVBY.
- VYBOURANÝ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE BUDOU ODVEZENY NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU, VYTÝPOVANÉ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘÍPADNĚ USKLADNĚNY A ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY.
- DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ TAK, ABY BYLY ELIMINOVÁNY PŘÍPADNĚ NEGATIVNÍ DOPADY DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO ETAPÁCH V TAKOVÉM ROZSAHU, ABY JE BYLO MOŽNÉ VČAS VHDNĚ ZAKRYT POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ, POPŘ. JAKO PROVIZORNÍ HYDROIZOLACE MŮŽE SLOUŽIT NAPŘ. NOVĚ PROVEDENÁ PAROZÁBRANA.
- REKONSTRUKCE STŘECHY BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU OBJEKTU, DLE ZVOLENÉHO POSTUPU VÝSTAVBY DODAVATEL ZAHRNE DO CENY PŘÍPADNĚ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ČI POUŽITÍ SPECIÁLNÍ TÍŽKÉ TECHNIKY.
- PROJEKTANT VYCHÁZEL Z DOKUMENTACE ZAPŮJČENÉ INVESTOREM A VIZUÁLNÍCH PROHLÍDEK S LOKÁLNÍM DOMĚŘENÍM V ROZSAHU NUTNÉM PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA S PŘÍLOHOU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

TABULKA ZMĚN					
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech					
Dokumentace pro provedení stavby					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin ČIESLAR	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Martin ČIESLAR	VYPRACOVAL Iva Šotolová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkovská 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05726474 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO:619 89 100				STUPEŇ DPS	DATUM listopad 2021
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 Technologický pavilón		ČÁST 01.1.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO 21-036-5	
Půdorys střechy - část "4"- stávající stav - bourací práce				ČÍSLO VÝKRESU D1.10-07	REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ					