

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 26. 05. 2025

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Stavební úpravy budovy kolejí objekt C VŠB-TUO

Na základě požadavku dodavatelů na vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádostí včetně odpovědí.

Dotazy ze dne 21.5.2025 v 15:18 hod.:

1. V projektové dokumentaci jsme nenalezli výpis prvků dveří a zárubní, prosíme o doplnění.

48	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	96,000
----	-----------	---	-----	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001

2*8*6

96,000


49	61162072	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>96,000</i>
----	----------	---	------------	---------------

21	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	96,000
22	55331455	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>96,000</i>

Odpověď 1.:

Jedná se o typové dveřní křídla do klasických ocelových zárubní (bílá plná, kování štítkové satin chrom s wc klikou), výpis dveří bude součástí prováděcí a dílenské dokumentace, kterou vytvoří dodavatel stavby.

2. Dále jsme našli popis nábytku vestavných skříní v projektové dokumentaci, ale ve výkazu výměr není. Jsou vestavné skříně předmětem cenové nabídky?



Odpověď 2.:

Vestavěné skříně nejsou předmětem této zakázky, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Součástí rozpočtu jsou pouze bourací práce stávajících vestavěných skříní. Nové skříně budou předmětem samostatné zakázky.

3. Chtěli bychom požádat o bližší specifikaci obkladů a dlažeb, alespoň barevnost.

Odpověď 3.:

Dlažba i obklady budou odsouhlaseny dle vzorníku dodavatele. Keramický obklad 400x200mm hladká matná, světle šedá. Keramická dlažba 200x200mm šedá matná protiskluznost min. R9B.

4. V rozpočtu je uvedena položka č 11, prosíme o objasnění této položky. Chápeme položku tak, že investor, nebude umožňovat uplatnění více/méně prací?

1	052002000	Kompletnost výkazu výměr.	soub	1,00
1			or	0

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052002000

Poznámka k položce:

Dodavatel nacení při stanovení ceny za dílo případné rozdíly po kontrole výkazu výměr dle vlastních zkušeností a odborných znalostí. Na pozdější reklamace sestavy výkazu výměr nebude brán zřetel. (doporučuje se např. 1%)

Odpověď 4.:

Zadavatel bude umožňovat uplatnění více/méně prací. Dodavatel si u specifikovaných položek výkazu výměr zvolí rezervu pro pokrytí nákladů na případný rozdíl mezi výpočtem ve výkazu výměr a skutečností.

5. V rozpočtu je uvedena položka č. 14., prosíme o objasnění rozsahu prací spojených s touto položkou

1	99756400	Ochrana sousedních prostor proti prachu	soub	1,00
4			or	0

Odpověď 5.:

Položkou je myšleno oddělení staveniště od části budovy, kde stavba neprobíhá (dočasné zabezení chodeb, postavení dělících přiček na úrovni všech podlaží, protiprachové závěsy, zakrytí podlah atp.).

6. V rozpočtu jsou uvedeny položky 51,52, Žádáme o bližší specifikaci stávajících lamel

5 1	767583343	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150 mm, plochy přes 20 m2	m2	503,6 40
--------	-----------	---	----	-------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767583343

zpětná montáž včetně montážního materiálu a dodávky nových lamel při poškození (odhad do 10%)

503,64 503,6
40

5 2	767584153	Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2	m2	598,8 20
--------	-----------	---	----	-------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584153

zpětná montáž včetně montážního materiálu a dodávky nových lamel při poškození (odhad do 10%)

536,9+61,92 598,8
20

Odpověď 6.:

Jedná se o stávající podhledy v exteriéru a interiéru 1NP, Přikládáme foto podhledů vnitřních i vnějších.



Podhled vnější.



Podhled vnitřní.

Chtěli bychom požádat o prodloužení termínu odevzdání.

Zadavatel neshledal důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 26. 05. 2025

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava