



SCHEMA ZAPOJENÍ UMYVADLA A DŘEZU



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- U okružní umyvadlo s 450 mm a d. 600 mm, s jedním otvorem pro baterii, barva bílá
okružní 1/2" (a 3/4") barva bílá
umyvadlová směšovací stojánková jednotková baterie, chrom, bez automatické výpusti, výtok 115 mm
2 ks rohový ventil s filtrem DN 15
umyvadlová odpadní uzávěra se sítím
umyvadlová zápachová uzávěra, plast, DN 40
- DJ dřez jednotkový keramický s 450 mm a d. 690 mm
umyvadlová ocelová páková baterie s nastavením 20 mm, chrom
dřezová jednotka zápachová uzávěra DN 50
dřez uložit do funkční konstrukce z místnosti A 102 (stávající stav)

LEGENDA MÍSTNOSTI 2 NP

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úroveň povrchu		
			Podlaha	Stěny	Strop
F201	DEPOZITÁŘ	57,5	pvc		
F202	SCHODISTOVÝ PROSTOR + CHODBA	48,5	keramická dlažba		
F203	WC MUŽ	15,2	keramická dlažba		
F204	OKLEDOVÁ KOMORA	2,9	keramická dlažba		
F205	WC ŽENY	20,3	keramická dlažba		
F206	WC PRO TP	4,9	keramická dlažba		
F207	WC	2,4	keramická dlažba		
F208	UMÝVÁRNA	4,6	keramická dlažba		
F209	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F210	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F211	PŘEDGÍŘ	10,2	pvc		
F212	KANCELÁŘ	15,1	pvc		
F213	KANCELÁŘ	16,0	pvc		
F214	KANCELÁŘ	16,7	pvc		
F215	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F216	KANCELÁŘ	42,1	pvc		
F217	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F218	KANCELÁŘ	19,9	pvc		
F219	KANCELÁŘ	21,0	pvc		
F220	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F221	KANCELÁŘ	19,8	pvc		
F222	KANCELÁŘ	21,1	pvc		
F223	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F224	ATELIER	103,2	pvc		
F225	SKLAD MATERIÁLŮ	19,5	pvc		
F226	CHODBA	77,1	keramická dlažba		

LEGENDA

NOVÉ ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PVC - HT



±0.000 = 279.22 m. n. m. Bpvr.

D.1.4. Technika prostředí staveb - Pavilon "F" - půdorys 2.NP - Vnitřní kanalizace

HP: prof. Ing. R. Čížka, CSO, (ČKAT 1101193)	FAST VŠB-TUO Lutvika Proseš 1875, Ostrava	
NAVRHL: doc. Ing. M. Peňhová Ph.D. (ČKA219)		
NAVRHL: Ing. arch. R. Čížka		
VYPRACOVAL: Ing. P. Týmová Ph.D., Ing. B. Chudíková	Číslo archi: 1	
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST AREÁL FAST na ul. L. Poděšné, Ostrava Lutvika Proseš 1875, Ostrava - Rouska	Číslo zak.: 1	
	Datum: říjen 2018	
	Stupeň PD: DPS	
PAVILON F - PŮDORYS 2.NP - Vnitřní kanalizace	1:50	Výkres č.: D.1.4b-05