



**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2  
k veřejné zakázce**

**„Rekonstrukce místnosti RD110“**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Název veřejného zadavatele | <b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,<br/>Centrum ENET</b> |
| Sídlo zadavatele           | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba                              |
| IČO zadavatele             | 61989100  |
| Oprávněná osoba zadavatele | doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., ředitel Centra ENET                          |
| Profil zadavatele          | <a href="https://zakazky.vsb.cz">https://zakazky.vsb.cz</a>                 |
| Kontaktní osoba zadavatele | Mgr. Eva Burdová  |
| Telefonní kontakt          | + 420 596 999 010   |
| E-mail                     | <a href="mailto:eva.burdova@vsb.cz">eva.burdova@vsb.cz</a>                  |

Vážení,  
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

**Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 13. 4. 2026  
a ve shodném znění ze dne 14. 4. 2026**

**Dotaz:**

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na zakázku RD110 si Vás dovoluujeme požádat o doplnění a upřesnění projektové dokumentace v části elektro. Níže uvádíme konkrétní dotazy:

- 1.) Svítidla – V projektové dokumentaci jsou uvedeny pouze vývody, přičemž je zmíněno, že konkrétní svítidla volí investor. Prosíme o upřesnění, zda jsou svítidla součástí dodávky, případně v jakém rozsahu mají být realizována.
- 2.) Nouzové osvětlení – Technická zpráva uvádí požadavek na nouzové osvětlení dle norem, avšak v projektové dokumentaci jsou opět pouze vývody. Prosíme o specifikaci rozsahu dodávky.
- 3.) Zásuvky a vypínače – V projektu je zakresleno větší množství zásuvek a vypínačů, které však nejsou obsaženy v rozpočtu. Prosíme o upřesnění, zda jsou součástí dodávky elektro, nebo jiného dodavatele (např. interiér).
- 4.) Datové rozvody – V rozpočtu chybí datové zásuvky i kabeláž. Zároveň není zřejmé trasování ani napojení. Prosíme o doplnění specifikace.
- 5.) Napájení (16A/5) – Projekt uvádí zásuvky 16A/5 pro ohřev, avšak chybí specifikace počtu a kabeláže (např. 5x2,5 mm<sup>2</sup>). Prosíme o doplnění.

6.) Pospojování – Technická zpráva uvádí požadavek na pospojování, které však není zohledněno v rozpočtu (chybí materiál i metráž). Prosíme o upřesnění.

7.) Kabelové trasy – Položka „Kabelové trasy + spojovací a přichytný materiál – 30 m“ se jeví jako nedostatečná a nekoresponduje s projektovou dokumentací (vedení pod omítkou a v podhledech). Prosíme o upřesnění způsobu instalace a rozsahu.

8.) Rozvaděč a měření – Prosíme o specifikaci typu měření v rozvaděči, zejména s ohledem na požadavky provozovatele (VŠB), aby se předešlo případným kolizím.

9.) Stávající stav / demontáže – Prosíme o doplnění informací ohledně případných demontáží a ověření stávajícího stavu (např. odpojení).

Bez výše uvedených upřesnění není možné zpracovat relevantní a přesnou cenovou nabídku.

Předem děkujeme za doplnění informací.

### **Odpověď**

K jednotlivým dotazům tazatele zadavatel uvádí:

Ad 1) Zadavatel předpokládá využití stávajícího osvětlení. Z tohoto důvodu dokumentace rozsahu prací řeší stav pouze po vývod.

Ad 2) Nouzové osvětlení není součástí dodávky. V rámci projektu je řešena pouze příprava v rozvaděči pro propojovací kabel s nouzovým světlem s bateriovým zdrojem.

Ad 3) Některé z uvedených zásuvek a vypínačů jsou původní a budou zachovány. Design nových zásuvek a vypínačů by měl odpovídat stávajícímu stavu.

Ad 4) Úprava datových tras není součástí dodávky. Bude zachována stávající infrastruktura.

Ad 5) Jedná se o vodič 5x2,5 mm<sup>2</sup> pro ohřev přírodního vzduchu (30 m) + Z6 3f zásuvka (30 m). Položka byla přidána do soupisu prací, dodávek a služeb. Upravený soupis prací, dodávek a služeb poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací podmíněk č. 2 („P1\_Soupis\_praci\_dodavek\_a\_sluzeb\_Rekonstrukce\_mistnosti\_RD110\_oprava\_VZP2“).

Ad 6) Pospojování bude řešeno CYA 6 ZŽ vodičem (100 m); pospojování bude provedeno na výrobcem určených místech, hlavně co se týče technologie odsávání/digestoř/ohřev. Položka byla přidána do soupisu prací, dodávek a služeb. Upravený soupis prací, dodávek a služeb poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací podmíněk č. 2 („P1\_Soupis\_praci\_dodavek\_a\_sluzeb\_Rekonstrukce\_mistnosti\_RD110\_oprava\_VZP2“).

Ad 7) Kabelové trasy budou řešeny kabelovým drátovým korytem, (hlavní trasa je zhruba do 30 m – je potřeba zavěsit ze stropu (beton), dodat spojky na příslušnou délku. Trasa v místnosti D110 bude pod podhledem souběžně s VZT. Kabeláž k zásuvkám a vypínačům v místnosti D110 se předpokládá, že bude tažená ve zdi.

Ad 8) Požadavky na měření, které požaduje zadavatel, jsou popsány v dokumentu „Standard realizace oprav, rozšíření a investic VŠB-TUO“ v kapitole 2. Požadavek na měření elektrické energie. V návaznosti na obdržení dotaz tazatele však zadavatel přistoupil k úpravě tohoto dokumentu a jeho nové znění zadavatel poskytuje jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací podmíněk č. 2 („P2\_Standard\_realizace\_oprav\_rozsireni\_a\_investic\_VSB-TUO\_oprava\_VZP2“).

Ad 9) Demontáže významnějšího rozsahu nejsou předpokládány.

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

V souladu s ustanovením části II. Výzvy zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 5. 2026 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravený Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – upravený Standard realizace oprav, rozšíření a investic VŠB-TUO

V Ostravě dne dle data elektronického podpisu

.....  
Mgr. Eva Burdová  
specialistka veřejných zakázek