

POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE

1. U VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÝ STATICKÝ DOHLED.
2. VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NORM.
3. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
4. DŘÁŽKY A VYBRÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL. STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDOU OSLABOVÁNY.
5. PŘED PROVÁDĚNÍM BOURÁNÍ PODLAH (V NÁVZNESTECH HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ) BUDOU PROVEDENY SONDY V JEDNOTLIVÝCH PODLAHÁCH, ABY SE MINIMALIZOVYLY BOURACÍ PRÁCE V NÁVZNESTI NA NOVE FINÁLNÍ PODLAHY. STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VRSTVY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OSTRANĚNÝ. PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM A POSLÉZE BUDE NAVRŽENO ŘEŠENÍ.
6. Z VNITŘNÍCH STÁVAJÍCÍCH STĚN BUDOU OSTRANĚNÝ MALBY. POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NEJSOU SPOJENY S PODKLADEM (ZDÍVEM) BUDOU TYTO Z 100% OKLEPÁNY A NAHRAZENY OMÍTKOU NOVOU. PŘEDPOKLAD OSTRANĚNÝCH OMÍTEK JE 50%.
7. OZNAČENÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE SE ZARUBNÍ VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ. DVEŘE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
8. KONSTRUKCE STŘECHY MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 73 1901/NAVRHOVÁNÍ STŘECH/, ČSN 73 3610 /NAVRHOVÁNÍ KLEPIŘSKÝCH VÝROBKŮ/, ČSN EN ISO 13788 (73 0544) TEPELNÉ VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH DÍLCŮ A STAVEBNÍCH PRVKŮ.

POZNÁMKA – OBECNĚ

1. PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ (BOURACÍ PRÁCE) JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
2. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
3. VZHLED K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MŮŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁČI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
4. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
5. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
6. VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU.





LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, MATERIÁL DŘEVO. VYBOURÁNÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU, VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ A KOTVENÍ
- 02 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK, VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ DO ZDI. DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ. OTVOR VYBOURAT AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ OTVORU PŘEKLADY. PŘEKLADY OCELOVÉ I PROFILY
- 03 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OKLADU, VČETNĚ LIŠT, VÝŠKA DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VÝŠKA OKLADU V KOUPELNÁCH 2300MM, VÝŠKA V KUCHÝNÍCH 1500MM, VÝŠKA NA WC 2300MM
- 04 VYBOURÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MATERIÁL KERAMIKA, BOURÁNÝ BUDOU PROVEDENY UMYVADLA, SPRCHOVÉ KOUTY, KLOZETOVÉ MÍSY
- 05 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ, JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SKŘÍNE, VČETNĚ POLICEK A VEŠÁKŮ
- 06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VOLNÉ STOJÍCÍ LEDNICE
- 07 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY, VČETNĚ VRCHNÍCH SKŘÍNEK, VČETNĚ DŘEŽU A KERAMICKÉHO OKLADU
- 08 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO JÁDRA, CELKOVÁ ŠÍŘKA NOVĚ NAVRŽENÉHO JÁDRA 700MM, ODBOURÁNÍ DESKY O ŠÍŘCE 150MM, TL. DESKY 210MM, MATERIÁL ŽELEZOBETON, OTVOR BUDE VYŘEZÁN

KOMPLETNÍ OŠKŘABÁNÍ MALEB, ROZSAH 100% OKLEPÁNÍ NESOURŽNÝCH OMÍTEK V CELKOVÉM MNOŽSTVÍ 100%
KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH SOKLŮ
VYBOURÁNÍ PODLAHY V PROSTORU CHODBY, ZÁDVEŘÍ A POKOJŮ VE SLOŽENÍ 3xPVC(V KOUPELNÁCH 10MM DLAŽBA) A 80MM BETONOVÁ MAZANINA
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLADŮ RASTROVÝCH V MNOŽSTVÍ 50M2-ZPĚTNÁ MONTÁŽ

LEGENDA MATERIÁLŮ – BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 01) AŽ 08)
- OKNA, DVEŘE, STĚNY
- BOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ
- PROSTORY NEJSOU ŘEŠENY-DOJDE POUZE K VYMĚNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PŘEDMĚTNÉ STĚNY BUDOU ZAOČIŠTĚNY A VYMALOVÁNY!

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel: 596 245 252, fax: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz		
	Ing. Kania Jan	Vojtěch Cyž	Ing. Foldyna David			
						
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Poruba (715174), p.č. 1643/10				ARCHIV		
MÍSTO STAVBY: koleje "A", VŠB -TU						
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: VŠB -TU Ostrava						
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM Září 2018	PARÉ	
OBJEKT:				Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18		
ČÁST : Bourací práce				MĚŘÍTKO 1:100		
OBSAH : 1.NP				1050x297mm	ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.	Č.V. 17