

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 02 - Recepce

Stavebník : **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
700 32 Ostrava - Poruba

Akce : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby
Vypracoval : Vojtěch Cyž
Zakázkové číslo : **23/18**
Číslo přílohy : 23/18-D.1.1.a
Datum : 11/2018

Počet stran: 3

Úvod

Rekonstrukce spočívá v zřízení nové recepcce na místě té stávající. Nový recepcce bude zajišťující vyšší standard a pohodlí pro zaměstnance VŠB kolejí.

Bude provedena úprava vstupních částí – výměna karuselových dveří, výměna posuvných dveří a výměna posuvných dveří směrem do parkoviště s připraveností pro případnou možnost odemykání kartou (čipem).

Součástí této rekonstrukce bude i úprava sociálního zázemí pro prostor recepcce a WC pro muže, ženy a invalidní WC přístupné z vestibulu.

Stávající stav

Stávající recepcce je za hranicí své životnosti a je prostorově nevyhovující. Zázemí recepcce je malé a je problém se skladováním větších poštovních balíků a zásilek.

Recepcce není klimatizovaná.

Zařizovací předměty v sociálním zázemí a WC jsou za hranicí své životnosti a proto bude potřeba jejich výměna. Dlažba a obklady jsou poškozené a popraskané.

Pro dvoukřídlové dveře ze zádveří do vestibulu není možné provést odemykání na čip, a proto dojde k jejich výměně.

Hlavní vstupní posuvné dveře a karusel jsou za hranicí své životnosti a taktéž bude nutná jejich výměna.

Bourací práce

V rámci bouracích prací bude kompletní demontáž stávající recepcce:

- demontáž dřevěné konstrukce pultu s prosklenou příčkou dělící recepci a vestibul
- demontáž vyvýšeného pódia recepcce

Vybourání (zvětšení otvoru) pro posuvné dveře směrem na parkoviště. Demontáž dvoukřídlých dveří do zázemí recepcce z prostoru zádveří.

Demontáž předmětů a oklepání obkladů, dlažby v sociálním zázemí recepcce a WC přístupných z vestibulu.

Navrhovaný stav

Vlastní recepcce bude tvořena prosklenou kruhovou stěnou s 2 posuvnými dveřmi. Materiál Al (hliník), zasklené bezpečnostním sklem, spodní část záplutí bude opatřena polepem. Horní část (nad prosklenou částí) až k podhledu bude z hladkého hliníkového plechu. Konstrukce bude montovaná a postavená na podlaze. Součástí dodávky bude podhled v prostoru nové recepcce a vysoko-zátěžový koberec (i v zázemí recepcce a zádveří).

Nové posuvné dveře směrem do parkoviště o rozměrech 1100/2300 budou zasklené bezpečnostním sklem, materiál kce Al.

Vstupní posuvné a karuselové dveře budou vyměněny a osazeny do stávající konstrukce.

Nové obklady a dlažba budou v rozsahu stávajících obkladů a dlažby. Všechny zdi dotčené stavební části budou vymalovány. Dozdívky budou omítnuté VC omítkou se štukovou úpravou a následně vymalované. Zárubně v sociálním zázemí a WC budou obroušené (v případě potřeby) a ošetřeny novým nátěrem.

Elektro

V rámci projektu elektra (samostatná část projektu) bude přemístění stávajících svítidel v místě nové recepce (2ks), osvětlení recepce LED svítidly v podhledu a po obvodu konstrukce, přívod k novým posuvným dveřím a rozšíření/doplnění zásuvkových obvodů v prostorách poštovních schránek a u prodejních automatů.

Zdravotechnika

V rámci Zti (samostatná část projektu) bude výměna zařizovacích předmětů v sociálním zázemí a WC.

Vzduchotechnika

V rámci VZT (samostatná část projektu) bude navržena klimatizace prostoru recepce.

Slaboproud

V rámci projektu slaboproudu (samostatná část projektu) bude přemístění zařízení ze stávajícího pultu do nového.