

## Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

CÚ 1Q/2019

Akce:	Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí	Z. č.:	SO 02 - Recepce
Projekt:	DPS	A. č.:	
Investor:	VŠB TU Ostrava	Smlouva:	
Zpracovatel:			

**Základní náklady**

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

**Vzduchotechnická zařízení celkem**

Doprava 3,60% z dodávky zařízení

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 1,60%  
z montáže a nátěrů zařízení**Dodávka celkem, Montážní náklady**

Hodinové zúčtovací sazby

**Montáž celkem**

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

**Základní náklady celkem****Vedlejší náklady**GZS 0,00% z montážních nákladů,  
lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

**Vedlejší náklady celkem**

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení

Kompletační činnost

**Náklady celkem**

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

**Náklady celkem s DPH**

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 01.03.2019

Vypracoval: Ing. Kubanková

Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Klimatizace recepce			
Hodinové zúčtovací sazby			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	<b>Zařízení 1 Klimatizace recepcce</b>										
	<i>Klimatizace split inverter</i>										
	<i>Venkovní jednotka R410A</i>										
1.1	kondenzační jednotka Pi=0,83kW/230V, 770x545x288mm, G=33,8kg	KS	1,00							33,80	33,80
	<i>Vnitřní jednotka</i>										
1.2	podstropní výpamíková jednotka, Qch=2,5/Qt=3kW (nom. výkon), topení do -18°C vč. IR ovladač, 900x200x490mm, G=14kg	KS	1,00							14,00	14,00
	<i>Potrubí a montážní materiál</i>										
	Cu potrubí 6,35/ 9,52, izolace, montážní materiál	bm	12,00							0,00	0,00
	Komunikační kabeláž	ks	1,00							0,00	0,00
	Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení	ks	1,00							0,00	0,00
	<b>ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :</b>										
	<b>ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,</b>										
	<b>ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,</b>										
	<b>KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY</b>										
	(DOD. 5% Z DOD.)	kg	20,00							0,00	0,00
	<b>TĚSNÍCÍ TMEL</b>										
	<b>cena za balení</b>										
	konzoly pod venkovní kond. jednotku	ks	2,00							0,00	0,00
	prostupy stěnovou konstrukcí	ks	2,00							0,00	0,00
	<b>Zařízení 1 - celkem</b>										<b>47,80</b>
	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>										
	<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-</b>										
	<b>PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU</b>										
	<b>VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A</b>										
	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	12,00							0,00	0,00
	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	8,00							0,00	0,00
	<b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>										