


Pol.5 - úprava parapetu pod okny



U963 ST9 diamantově šedá (Egger)



K360 Harbour Vintage Oak (Kronospan).

Navržené čelní lamely jsou z LTD výšky 50 mm a tl. 18 - 36 mm dle potřeby
ABS hrany - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS hrany jsou zakulacené - rádius R2. ABS hrany budou vždy provedeny v dekoru dané desky.
V horní desce budou provedeny větrací otvory, kterou budou opatřeny větracími mřížky pro cirkulaci vzduchu od radiátoru.

Název:

Nové vybavení interiéru - zasedací místnost

Lokalita:

VŠB - TU, Ostrava

Vypracoval:

Ing. Adam Kašing

Obsah:

Projekt zasedací místnosti
list č. 06

K
project & design

07/2020