

Výkaz výměr včetně montáže a zapojení					07/2021
IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI					
ELEKTROINSTALACE					
Dokumentace pro provedení stavby DPS					
Č	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ NIKY, MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ					
1	R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI	1	kpl		- Kč
	Viz výkres č.5				
	<b>MEZISOUČET</b>				<b>- Kč</b>
SPÍNAČE, ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
2	SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ	4	ks		- Kč
3	DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20	2	ks		- Kč
4	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ	1	ks		- Kč
5	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ	6	ks		- Kč
6	VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45)	39	ks		- Kč
7	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20	11	ks		- Kč
	<b>MEZISOUČET</b>				<b>- Kč</b>
OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
8	LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH	16	ks		- Kč
	<b>MEZISOUČET</b>				<b>- Kč</b>
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ					
9	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	4	ks		- Kč
10	KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH	62	ks		- Kč
11	KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ	9	ks		- Kč
12	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm	145	m		- Kč
13	TRUBKA PLASTOVÁ 16mm	75	m		- Kč
14	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ	100	m		- Kč
15	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ	20	m		- Kč
16	PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65	2	m		- Kč
17	ZATAHOVACÍ VODIČ	220	m		- Kč
	<b>MEZISOUČET</b>				<b>- Kč</b>

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					
18	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	60	m		- Kč
19	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	90	m		- Kč
20	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	190	m		- Kč
21	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	610	m		- Kč
22	KABEL CYKY 5Cx35mm	5	m		- Kč
23	VODIČ CYH 2x 2,5mm	35	m		- Kč
24	VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ	40	m		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
METALICKÉ ROZVODY SLABOPROUD vč. DOPRAVY, INSTALACE, TESTOVÁNÍ DOKUMENTACE					
25	6A U/UTP Cable, white 1000 ft (305 m) box	9	box		- Kč
26	lišta-1U-24portů	2	ks		- Kč
27	kabelová koncovka (zásuvka) černá RJ45 10Gbps	74	ks		- Kč
28	držák kabelové koncovky	37	ks		- Kč
29	nutné příslušenství k instalaci a měření	1	kpl		- Kč
30	Modular Patch Cord, light blue 3 FT	37	ks		- Kč
31	Modular Patch Cord, light blue 4 FT	37	ks		- Kč
	MEZISOUČET				
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY					
32	PRŮRAZ DO 100mm	2	ks		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
OSTATNÍ					
33	KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm	1	ks		- Kč
34	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl		- Kč
35	NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACE vč. POTŘEBNÉHO MATERIÁLU	1	kpl		- Kč
36	KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ	8	hod		- Kč
37	ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE	10	ks		- Kč
38	REVIZE	16	hod		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE					- Kč