

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IT4 INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI Č. 207

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	11. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Národní superpočítačové centrum IT4 innovations OS	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Alena Nováková Stehlíková	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IT4 INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI Č. 207			
Místo:	Ostrava	Datum:	11. 7. 2021
Zadavatel:	Národní superpočítačové centrum IT4 innovations OS	Projektant:	ing. arch. Alena Nováková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Stehlíková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
R - ROZVADĚČE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ NIKY, MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ	0,00
S - SPÍNAČE, ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	0,00
OS - OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	0,00
I - INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A	0,00
K - KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ	0,00
M - METALICKÉ ROZVODY SLABOPROUD vč. DOPRAVY, INSTALACE, TESTOVÁNÍ DOKUMENTAC	0,00
SP - STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY	0,00
D1 - OSTATNÍ	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
INT - Interiérové vybavení	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
IT4 INNOVATIONS MODERNIZACE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI Č. 207							
Místo:		Ostrava			Datum:		
Zadavatel:		Národní superpočítačové centrum IT4 innovations OS			Projektant:		
Uchazeč:		Vyplň údaj			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,130		0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5*(1,875+2*2)		29,375			
	VV		(1,25+2*2)		5,250			
	VV		(0,625+2*2)		4,625			
	VV		3,22*4		12,880			
	VV		ostatní					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		62,130			
3	K	6324524R1	Vyspravení podlah v místě vybouraných rýh tl. do 120 mm	m2	10,000		0,00	
Poznámka k položce:☐ provést kolmo na drážku řezy do hloubky cca 1 cm pro vložení ocelových sponek 12 cm popřípadě roxorový drát. Sponky se musí vložit s roztečí cca 20 cm. To celé je nutné zalít reprofilační maltou s vlákny. Drážku překrýt výztužnou tkaninou (Rohož ze skelných vláken odolných alkáliím pro plošné zpevnění polahových potěrů a samonivelačních hmot) s přesahem spáry 20 cm. A nanést stěrku dle PD v tloušťce min 5 mm. Před stěrkou samozřejmě penetrace nejlépe naředena 1:3 s vodou.								
	VV		30*0,2		6,000			
	VV		ostatní poškozené části při bourání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	9-001	Ostatní stavební práce jinde neuvedené	hod.	16,000		0,00	
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		30		30,000			
	VV		ostatní					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		32,000			
8	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	64,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2*32		64,000			
D		997	Přesun sutě				0,00	
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,378		0,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,402		0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,378*9 'Přepočtené koeficientem množství		12,402			
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,378		0,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,378		0,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	1,378		0,00	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,337		0,00	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D		R	ROZVADĚČE VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ NIKY, MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAF				0,00	
15	K	741-01	R-AV - NOVÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Viz výkres č.5					
D		S	SPÍNAČE, ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					0,00
16	K	741-02	SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A, 250V, IP44, ŘAZENÍ 1/0 BÍLÁ	ks	4,000		0,00	
17	K	741-03	DVOJTLAČÍTKO ř.1/0+1/0 45x45, BÍLÁ, IP20	ks	2,000		0,00	
18	K	741-04	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ	ks	1,000		0,00	
19	K	741-05	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" NA POVRCH 16A, 250V, IP20, BÍLÁ	ks	6,000		0,00	
20	K	741-06	VYBAVENÍ STOLNÍ KRABICE (2xZÁSUVKA 230V/16A 45x45;1xZÁSUVKA RJ45 22,5x45;1x ZÁSLEPKA 22,5x45)	ks	39,000		0,00	
21	K	741-07	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA POVRCH, BÍLÁ, IP20	ks	11,000		0,00	
D		OS	OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					0,00
22	K	741-08	LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M600 36W IP20, 4100lm, 4000K, fce. DIM PUSH	ks	16,000		0,00	
D		I	INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ,					0,00
23	K	741-09	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,000		0,00	
24	K	741-10	KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI NA POVRCH	ks	62,000		0,00	
25	K	741-11	KRABICE PODLAHOVÁ 125x125x70mm vč. VÍKA, HLINÍKOVÁ LITINA, VÍKO HLINÍK,BEZ VYBAVENÍ	ks	9,000		0,00	
26	K	741-12	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ 25mm	m	145,000		0,00	
27	K	741-13	TRUBKA PLASTOVÁ 16mm	m	75,000		0,00	
28	K	741-14	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 vč. KONZOL A DÍLŮ	m	100,000		0,00	
29	K	741-15	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/50 vč. KONZOL A DÍLŮ	m	20,000		0,00	
30	K	741-16	PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160x65	m	2,000		0,00	
31	K	741-17	ZATAHOVACÍ VODIČ	m	220,000		0,00	
D		K	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					0,00
32	K	741-18	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	60,000		0,00	
33	K	741-19	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	90,000		0,00	
34	K	741-20	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	190,000		0,00	
35	K	741-21	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	610,000		0,00	
36	K	741-22	KABEL CYKY 5Cx35mm	m	5,000		0,00	
37	K	741-23	VODIČ CYH 2x 2,5mm	m	35,000		0,00	
38	K	741-24	VODIČ CYA 1x 6mm ZŽ	m	40,000		0,00	
D		M	METALICKÉ ROZVODY SLABOPROUD vč. DOPRAVY, INSTALACE, TESTOVÁNÍ D					0,00
39	K	741-25	6A U/UTP Cable, white 1000 ft (305 m) box	box	9,000		0,00	
40	K	741-26	lišta-1U-24portů	ks	2,000		0,00	
41	K	741-27	kabelová koncovka (zásuvka) černá RJ45 10Gbps	ks	74,000		0,00	
42	K	741-28	držák kabelové koncovky	ks	37,000		0,00	
43	K	741-29	nutné příslušenství k instalaci a měření	kpl	1,000		0,00	
44	K	741-30	Modular Patch Cord, light blue 3 FT	ks	37,000		0,00	
45	K	741-31	Modular Patch Cord, light blue 4 FT	ks	37,000		0,00	
D		SP	STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY					0,00
46	K	741-32	PRŮRAZ DO 100mm	ks	2,000		0,00	
D		D1	OSTATNÍ					0,00
47	K	741-33	KABELOVÁ SPOJKA 5x35mm	ks	1,000		0,00	
48	K	742-34	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1,000		0,00	
49	K	741-35	NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALACE vč. POTŘEBNÉHO MATERIÁLU	kpl	1,000		0,00	
50	K	741-36	KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ	hod	8,000		0,00	
51	K	741-37	ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE	ks	10,000		0,00	
52	K	741-38	REVIZE	hod	16,000		0,00	
D		751	Vzduchotechnika					0,00
53	K	751-001	Anemostat pro přívod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 600x24 Qv = 400 m3/h	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
54	K	751-002	Čelní deska vířivého anemostatu velikost 600x24 - do Qv = 500 m3/h	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
55	K	751-003	Regulační klapka ruční listová d160 mm	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
56	K	751-004	Tepelně a zvukově izolovaná hadice d203	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
57	K	751-005	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek do d 200 mm	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
58	K	751-006	Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu, sk..I, 40% tvarovek do obvodu 1050 mm	m	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce:☐ dodávka + montáž					
59	K	751-007	Spojovací a těsnící materiál	kg	2,000		0,00	
60	K	751-008	Materiál na závěsy	kg	5,000		0,00	
61	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
D			763	Konstrukce suché výstavby			0,00	
62	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	8,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			2*4,4		8,800			
63	K	76312141R1	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez izolace	m2	2,464		0,00	
VV			(0,09+0,19)*4,4		1,232			
VV			(0,09+0,19)*4,4		1,232			
VV			Součet		2,464			
64	K	763121631	Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna přesazená	m2	2,816		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			0,45*4,4		1,980			
VV			0,19*4,4		0,836			
VV			Součet		2,816			
65	M	59030023	deska SDK A tl 15mm	m2	3,238		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			2,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,238			
66	K	763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	8,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			2*4,4		8,800			
67	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			2,464+2,816		5,280			
68	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2021 02
69	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			zpětná montáž v místě realizace SDK předstěny					
VV			2		2,000			
70	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	11,360		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			v místě realizace SDK předstěny					
VV			2		2,000			
VV			kazety pro nové prvky podhledu					
VV			26*0,6*0,6		9,360			
VV			Součet		11,360			
71	K	763232932	Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska tl 12,5 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			vyspravení a úprava kazet v místě nové přestěny					
VV			2		2,000			
72	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			0,54+0,19		0,730			
VV			0,28+0,19		0,470			
VV			Součet		1,200			
73	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
D			776	Podlahy povlakové			0,00	
74	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
75	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
76	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
77	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
78	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
79	M	284110R1	dílce vinylové	m2	92,950		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<div>Poznámka k položce:☐ SPECIFIKACE VIZ TAB. LIST Č. 9☐ ☐ - oblast použití - komerční prostory, hotely☐ - lepená heterogenní vinylová podlaha☐ - bez fosfátů a formaldehydů☐ - elektrostatické vlastnosti do 2kV☐ - povrchová úprava PUR☐ - chemická odolnost na kyseliny, zásady☐ - zátěžová třída 33/42, odolnost pro pojezd kolečkovou židlí☐ - protiskluznost R10☐ - kročejový útlum 2 dB☐ - barva šedá, dekor beton nebo teraco</div>					
	VV		84,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,950			
80	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,740		0,00	CS ÚRS 2021 02
			VV2*7,295+2*11,575		37,740			
81	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	36,840		0,00	CS ÚRS 2021 02
			VV2*7,295+2*11,575		37,740			
			VV-0,9		-0,900			
			VVSoučet		36,840			
82	M	28411R2	lišta soklová	m	39,787		0,00	
			VV36,84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		39,787			
83	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	84,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
84	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
85	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,738		0,00	CS ÚRS 2021 02
86	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	37,740		0,00	CS ÚRS 2021 02
			VV2*7,295+2*11,575		37,740			
87	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,738		0,00	CS ÚRS 2021 02
88	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	157,738		0,00	CS ÚRS 2021 02
			<div>Poznámka k položce:☐ bude provedena disperzní matnou bílou barvou s odpovídající otěruvzdorností pro komerční prostory. Disperzní interiérová vysoce paropropustná - otěruvzdorná, odolnost vůči otěru za sucha, třída 1 – 0 (vysoká až velmi vysoká), vhodná pro použití na sádrové omítky a povrchy, propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1), min. 0,07.</div>					
			VV(2*7,295+2*11,575)*3,8		143,412			
			VV5*(1,875+2*2)*0,365		10,722			
			VV(1,25+2*2)*0,365		1,916			
			VV(0,625+2*2)*0,365		1,688			
			VVSoučet		157,738			
89	K	784221R01	Vysoce odrazivý nátěr pro snadné vytvoření projekční plochy na stěně	m2	17,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ např. Mighty Brighty☐ ☐ Čelní stěna určená k promítání je opatřena speciálním nátěrem v barvě světle šedé – RAL 7035 dle specifikace v soupisu prací a dodávek - speciální tekutá projekční plocha, nátěr, Gain 1,1, světle šedá</div>					
D	INT	Interiérové vybavení					0,00	
90	K	INT-M001	Montáž a sestavení interiérové vybavení	soubor	1,000		0,00	
91	M	INT-207-A1	Pracovní stůl dvoumístný	kus	14,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPECIFIKACE VIZ TAB.LIST Č. 1</div>					
92	M	INT-207-A2	Pracovní stůl třímístný	kus	3,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPECIFIKACE VIZ TAB.LIST Č. 1</div>					
93	M	INT-207-B	Katedra - 2 místa pro lektory	kus	1,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 2 + V.Č.D.1.1.10</div>					
94	M	INT-207-C	Skříňka pro katedru - úložný prostor	kus	1,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 3 + V.Č.D.1.1.11</div>					
95	M	INT-207-D	Konferenční židle	kus	35,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPECIFIKACE VIZ TAB. LIST Č. 4</div>					
96	M	INT-207-E	Kancelářská židle	kus	2,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 5</div>					
97	M	INT-207-F	Šatní box	kus	2,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 6 + V.Č.D.1.1.8</div>					
98	M	INT-207-G1	Sestava skříněk s posuvnými dveřmi	kus	2,000		0,00	
			<div>Poznámka k položce:☐ SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 7 + V.Č.D.1.1.9</div>					
99	M	INT-207-G2	Sestava skříněk s pk uložení batohů a zavazadel	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> SPEC. VIZ TAB.LIST Č. 7 + V.Č.D.1.1.9					
100	M	INT-207-H	Stojan na propagační materiály 8 x A4	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> SPECIFIKACE VIZ TAB. LIST Č. 8					
D			0 Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
101	K	045203001	Kompletační činnost	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů <input type="checkbox"/> V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.					
102	K	013274001	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.					
103	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou zprávou <input type="checkbox"/>					
104	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
105	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP případně v jiných dokumentech, např.: <input type="checkbox"/> - náklady na zřízení bankovních záruk <input type="checkbox"/> - náklady spojené vypracováním technologických postupů <input type="checkbox"/> - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů <input type="checkbox"/> - náklady spojené s předáním díla <input type="checkbox"/> atd.					
106	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště, údržbu a likvidaci	soubor	1,000		0,00	